“路環崗頂傳染病康復中心改建及擴建工程” - 監察服務

委託人 澳門特別行政區土地工務運輸局

服務 由宏信亞洲提供監察服務

投資額 澳門幣 3.29298917 億

合同金額 澳門幣 857.34 萬

時間表 2013 年 4 月至 2015 年 8 月

項目說明 該項目目的在於重建及擴建路環傳染病康復中心。場地面積為 3 406 平方米，計劃興建的康復中心建築面積為 12 938 平方米，樓高 8 層（含地面層），建築高度 34.70 米，屋頂高度為 72.80 米。

由於該地段位於山區道路上，地面水平差異較大，施工期間限制區內的大型設備設施在運輸中存在困難。

該大樓共有 60 個單人隔離病房，可提供 60 張病床。為了滿足傳染病醫院的操作要求，有必要設計一個乾淨的分流路線，以避免交叉感染的機會。醫務人員和病人主要位於三樓。受污染的設施（如垃圾房和太平間）設置在一樓，電氣設備和污水處理設施位於地面層。